POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁAŃCUCIE
ul. Piłsudskiego 9 tel. 17 225 91 31
37-100 Łańcut fax. 17 225 91 66
e-mail: rzla@praca.gov.pl

PI.244.2.2022 Łańcut, dnia 29 sierpnia 2022 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
37-100 ŁAŃCUT
ul. Piłsudskiego 9
tel.17 225 20 22, 17 225 27 76

ZAPYTANIE OFERTOWE

w celu rozeznania rynku na usługę:
„Wymiana produkcyjnej macierzy dyskowej"

Zgodnie z regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie z dnia 17 grudnia 2021r. o udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do przesłania oferty cenowej.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesłanie oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, która obejmuje:

a) Macierz dyskowa – 1 szt.
b) Prace instalacyjno-konfiguracyjne dla dostarczonego rozwiązania.
c) Montaż i fizyczne uruchomienie systemu.
d) Przeprowadzenie instalacji dostarczonej macierzy dyskowej wraz z migracją danych.
e) Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego.
f) Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania VEEAM Backup & Replication do najnowszej wersji.
g) Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania VMware do najnowszej wersji.
h) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
i) Przeszkolenie 2 pracowników.
j) Opiekę serwisową przez 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy

2. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania:

a) Całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski.
b) Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach.
c) Całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o **świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu**, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 60 miesięcy (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej).

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego:
O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 5-letnia gwarancja (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego.

Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań.

W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy.

Oprogramowanie:
Oprogramowanie powinno posiadać min. 1-roczne wsparcie (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) – dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub e-mail, www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania.

Miejsce instalacji:
Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Montaż i uruchomienie:
Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu przeprowadzić jego instalację, konfigurację oraz uruchomienie. Wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, zakończenia itp. powinny zostać ujęte w wycenie.

Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do użytkowania, który będzie potwierdzał jego prawidłową instalację i działanie.

Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający oczekuje prac w zakresie:
Wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń w dostarczonej szafie rack w pomieszczeniu (miejscach) wskazanych przez zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji.

Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń. Podłączenia całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego.

Wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu.

Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów.

Wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym).

Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).

Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji zamówienia, **w ramach jednego weekendu (Piątek godz. 16:00 - Sobota godz. 22:00)** po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym.

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne, oraz czas wykonania obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia ważności oferty i spełniania wymaganych warunków, Wykonawca załączy na etapie składania oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

a) Certyfikaty osób przewidzianych do wykonania prac konfiguracyjnych.
b) VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 2019) (lub nowszym).
c) Veeam Certified Engineer (VMCE).

3. Wymagania szczegółowe:

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. macierzy dyskowej o wysokości maksymalnie 2U, spełniającego **łącznie** poniższe warunki:

LP	Parametr	Wymagania minimalne
1.1.1.	Obudowa	Do instalacji w standardowej szafie RACK 19", macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5".
1.1.2.	Kontrolery	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów z przepustowością minimum SAS 12Gb/s Komunikacja kontrolerów z podłączanymi półkami dyskowymi musi być realizowana przez połączenia SAS o przepustowości minimum 12 Gb/s Możliwość konfiguracji RAID 1, 5, 6, 10. Minimum 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
1.1.3.	Dyski	Zainstalowane łącznie 16 dysków SAS 10k, każdy o pojemności minimum 1.2TB. Zaproponowane rozwiązanie musi wspierać instalację minimum 276 dysków w ramach jednego rozwiązania. Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 4PB przestrzeni surowej.
1.1.4.	Zarządzanie / wymagane funkcjonalności	• Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. • Wbudowany system powiadamiania drogą mailową o awarii. • Macierz musi umożliwiać utworzenie minimum 512 LUN'ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz.

		• Wbudowana funkcjonalność automatycznego (bez interwencji człowieka) rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków. • Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8TB poprzez dyski SSD. • Rozwiązanie musi wspierać obsługę samoszyfrujących się dysków. Jeżeli którakolwiek z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to należy ją zapewnić na całe oferowane rozwiązanie rozumiane w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej
1.1.5.	Wsparcie dla systemów operacyjnych	Windows Server 2019, Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi.
1.1.6.	Bezpieczeństwo	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
1.1.7.	Warunki gwarancji	Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
1.1.8.	Inne	Wraz z macierzą dyskową należy dostarczyć wszystkie elementy połączeniowe dla zgodnego z wymaganiami producenta podłączenia do infrastruktury (kable połączeniowe, karty HBA).

Prace instalacyjno–konfiguracyjne dla dostarczonego rozwiązania:
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do infrastruktury w ustalonym wcześniej terminie w celu dokonania analizy i przygotowania procedur wdrożenia, migracji do nowego środowiska. Dostęp do infrastruktury będzie możliwy pod nadzorem Zamawiającego i po spełnieniu warunków wynikających z Polityki Bezpieczeństwa.

Wszelkie prace instalacyjne i konfiguracyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego i pod jego nadzorem.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia.

W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia na zasadach projektowych z pełną dokumentacją wdrożeniową. Zamawiający w tym celu wyznaczy ze swojej strony Szefa Projektu z odpowiednimi kompetencjami.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego zakresu usług w ramach prowadzonego projektu realizowanego w porozumieniu z Zamawiającym:

a) Sporządzenia planu wdrożenia uwzględniającego fakt wykonania wdrożenia bez przerywania bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania dla sytuacji kryzysowych wdrożenia.
b) Sporządzenia dokumentacji wykonawczej, według której nastąpi realizacja. Dokumentacja wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i zawierać wszystkie aspekty wdrożenia. W szczególności:
   - *testy systemu uwzględniające sprawdzenie wymaganych niniejszą specyfikacją funkcjonalności;*
   - *sposób odbioru uzgodniony z Zamawiającym;*
   - *listę i opisy procedur, wypełnianie, których gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe działanie systemu;*
   - *opis przypadków, w których projekt dopuszcza niedziałanie systemu.*
c) Realizacja wdrożenia nastąpi według planu wdrożenia, po zakończeniu, którego Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.
d) Odbiór wdrożenia nastąpi na podstawie zgodności stanu faktycznego z dokumentacją powykonawczą.

Montaż i fizyczne uruchomienie systemu:

a) Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w szafach rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji.
b) Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
c) Usunięcie opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń.
d) Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego.
e) Wykonanie procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu.
f) Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów.
g) Wykonanie połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym).
h) Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).
i) Wykonania projektu rozmieszczenia i połączenia lokalnych i odległych urządzeń sieciowych.
j) Wykonania projektu struktury adresacji urządzeń sieciowych.
k) Wykonania projektu architektury sieci VLAN.
l) Wykonania projektu podłączenia i wykorzystania systemu macierzowego oraz backupowego do systemu serwerowego.
m) Określenie wymagań związanych z Polityką Bezpieczeństwa.
n) Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

Przeprowadzenie instalacji dostarczonej macierzy dyskowej wraz z migracją danych:
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury instalacji macierzy dyskowej wraz z migracją danych oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych, co najmniej w zakresie:

a) Przeprowadzenie audytu obecnej konfiguracji.
b) Wykonanie kopii zapasowej danych znajdujących się na macierzy dyskowej: MDP (Macierz Dyskowa Produkcyjna).
c) Przeprowadzenie Migracji Danych (MDP => DMD (Dostarczona Macierz Dyskowa). W gestii wykonawcy leży zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dyskowej wraz z odpowiednimi interfejsami w celu przeprowadzenia migracji.
d) Podłączenie DMD do klastra Vmware.
e) Konfiguracja LUN-ów.
f) Konfiguracja redundancji ścieżek.

Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego:
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji oprogramowania układowego dla poniższego sprzętu:

- *serwery wirtualizacyjne,*
- *macierze dyskowe.*

Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania VEEAM Backup & Replication do najnowszej wersji:
Zamawiający wymaga aby prace konfiguracyjne były wykonywane przez inżyniera z aktywną certyfikacją Veeam Certified Engineer (VMCE) – certyfikat dołączyć do oferty.
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji oprogramowania VEEAM Backup & Replication do najnowszej wersji oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych co najmniej w zakresie:

a) Przeprowadzenie audytu obecnej konfiguracji.
b) Konfiguracja mechanizmów wykonywania kopii zapasowych z uwzględnieniem metod zwiększających szybkość wykonywania kopii zapasowych oraz minimalizujących obciążenie sieci produkcyjnej (np. z wykorzystaniem Direct SAN Access) – dla dostarczonej macierzy dyskowej.
c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji kompatybilnej z wykorzystywaną przez Zamawiającego platformą wirtualizacji.
d) Weryfikacja poprawności działania systemu – przeprowadzenie testów odtworzeniowych:
   - *Odtworzenie maszyny z systemem Windows w trybie Instant Recovery.*
   - *Odtworzenie maszyny z systemem Linux w trybie Instant Recovery.*
   - *Odtworzenie pełnej maszyny z systemem Windows.*
   - *Odtworzenie pełnej maszyny z systemem Linux.*
   - *Odtworzenie plików z maszyny z systemem Windows.*
   - *Odtworzenie plików z maszyny z systemem Linux.*
   - *Odtworzenie obiektów Active Directory.*
   - *Odtworzenie baz danych SQL Server.*
   - *Przeprowadzenie poprawności działania replikacji.*

Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania VMware do najnowszej wersji:
Zamawiający wymaga aby prace konfiguracyjne były wykonywane przez inżyniera z aktywną certyfikacją VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 2019) - certyfikat dołączyć do oferty.

Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji oprogramowania VMware do najnowszej wersji oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych, co najmniej w zakresie:

a) Przeprowadzenie audytu obecnej konfiguracji.
b) Aktualizacja oprogramowania zarządzającego – vCenter.
c) Aktualizacja oprogramowania serwerów – ESXi.
d) Weryfikacja poprawności działania.
e) Mechanizmu migracji włączonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra.
f) Mechanizmu HA – w przypadku uszkodzenia/niedostępności węzła klastra maszyny powinny zostać ponownie uruchomione na dostępnych węzłach klastra.
g) Weryfikacja konfiguracji pod kątem redundantnego dostępu do sieci LAN oraz SAN.

Termin wykonania prac instalacyjno-wdrożeniowych. Oddanie systemu do eksploatacji:
Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w ramach jednego weekendu (piątek godz. 16:00 - sobota godz. 22:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci jednej osoby w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszego dnia roboczego następującego po pracach wdrożeniowo – instalacyjnych w godzinach od 7.30 do 16.00.
W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy dokonają także przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązań.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej:
Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości systemu. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania w formie papierowej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu.

Opieka serwisowa:
Zamawiający wymaga świadczenia opieki serwisowej w zakresie przedmiotu zamówienia **przez okres 12 miesięcy** z czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 4 godziny. Czas reakcji jest rozumiany, jako podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów technicznych.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Uzupełniony i podpisany **Formularz ofertowy**, stanowiący **(Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy)** do zapytania, należy przesłać na adres w formie pisemnej **do dnia 14.09.2022 r. do godz. 12:00** na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 9.

Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed dostępem (zaklejonej) kopercie z adnotacją: „Oferta na: **wymianę produkcyjnej macierzy dyskowej, nie otwierać do dnia składania ofert do godziny 12.00.**"
Znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty pod wskazany adres, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po terminie nie biorą udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA – 100%

Punktacja w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: C=(Cn:Co)x100 gdzie:
Cn - cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego Wykonawcy
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie podlegają wyłącznie oferty spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium cena.

Minimalny termin związania z ofertą: 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Warunki płatności: zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie do 14 dni – licząc od dnia, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w umowie, podpisany przez Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
a) Tomasz Sochacki e-mail: **admin@pup-lancut.pl**
b) Marcin Cużytek e-mail: **m.cuzytek@pup-lancut.pl**

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
a) Zaleca się złożenie oferty na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego: **(Załącznik 1-Formularz ofertowy).**
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
d) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
e) Wykonawca ma prawo przed terminem wycofać ofertę składając stosowne oświadczenie.
f) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę.
g) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY"
h) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
i) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Załączniki:
1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy (wzór)
2. Załącznik 2 - Umowa (wzór)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Wojciech Wydrzyński
.....
(podpis Dyrektora)