PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie
Rodzaj robót	ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Lokalizacja	Łańcut
Inwestor	Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ul. Piłsudzkiego 9 37-100 Łańcut
Biuro kosztorysowe	FIRMA USŁUGOWA PBA SP. Z O. O. AL. WOJSKA POLSKIEGO 74, 38-500 SANOK

PODPIS ZAUFANY
PAWEŁ
KATYŃSKI
14.07.2025 10:23:48 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Tabela obmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 POM. BIUROWE - GABINET DYREKTORA		
		1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1
2	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	4
4	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1
5	KNR 4-03 1107/07	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia - korytka PCV	m	12
6	KNR 4-03 1119/01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pancerza i opancerzonych ułożonych w kanałach	m	12
7	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1,2*2,1	m2	2,52
		razem	m2	2,52
8	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik		
		3,92*3,34-0,32*0,56	m2	12,914
		razem	m2	12,914
9	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	12,914
10	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	12,914
11	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów		
		3,43*8	m	27,44
		razem	m	27,44
12	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	12,914
13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
		12,914*0,2	m3	2,583
		razem	m3	2,583
14	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	2,583
15	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	2,583
16	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - analogia - demontaż i montaż grzejnika	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji wraz z przebudową trasy przewodów (wykucie bruzd, ułożenie przewodów, otynkowanie bruzd)	kpl	1
		1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
18	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,2*0,3*2,1	m3	0,126
		razem	m3	0,126
19	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,25*2,1*2	m2	1,05
		(2,1*2+1,0)*0,3	m2	1,56
		razem	m2	2,61
20	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe drewniane, regulowane (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) okleina CPL	szt	1
21	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), skrzydło akustyczne, klamka , wkładka		
		0,9*2,0	m2	1,8
		razem	m2	1,8
22	KNNR 2 1108/01	Analogia - Ruszt drewniany pod ślepą podłogę z płyt OSB		
		3,92*3,34-0,32*0,56	m2	12,914
		razem	m2	12,914

Tabela obmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - 5cm	m2	12,914
24	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 22mm	m2	12,914
25	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 z listwami MDF	m2	12,914
26	KNNR-W 3 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		ściany (3,92*2+3,43*2)*3,2-1,0*2,05-1,28*2,08	m2	42,328
		ościeża (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	43,96
27	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,96
28	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		ściany (3,92*2+3,43*2)*3,2-1,0*2,05-1,28*2,08	m2	42,328
		razem	m2	42,328
29	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	42,328
30	KNR K-04 0306/01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		ościeża (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	1,632
31	KNR K-04 0306/06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach	m2	1,632
32	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		1,28+2*2,08	m	5,44
		3,2	m	3,2
		razem	m	8,64
33	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		ściany (3,92*2+3,43*2)*3,2-1,0*2,05-1,28*2,08	m2	42,328
		ościeża (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	43,96
34	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	43,96
35	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm		
		3,92*3,34-0,32*0,56	m2	12,914
		razem	m2	12,914
		1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
36	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	16
37	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	16
38	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	16
39	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2	m	8
40	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2	m	8
41	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT	m	8
42	KNNR 5 0727/03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych	szt	2
43	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	7
44	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7
45	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4
46	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t	szt	2
47	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1
48	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	2
		2 SEKRETARIAT		

Tabela obmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
49	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1
50	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
51	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	5
52	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1
53	KNR 4-03 1107/07	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia - korytka PCV	m	16
54	KNR 4-03 1119/01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pancerza i opancerzonych ułożonych w kanałach	m	16
55	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik		
		3,49*4,09-0,25*0,59	m2	14,127
		razem	m2	14,127
56	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	14,127
57	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	14,127
58	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów		
		3,49*8	m	27,92
		razem	m	27,92
59	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	14,127
60	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
		14,127*0,2	m3	2,825
		razem	m3	2,825
61	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	2,825
62	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	2,825
63	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - analogia - demontaż i montaż grzejnika	kpl	1
64	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji wraz z przebudową trasy przewodów (wykucie bruzd, ułożenie przewodów, otynkowanie bruzd)	kpl	1
		2.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
65	KNNR 2 1108/01	Analogia - Ruszt drewniany pod ślepą podłogę z płyt OSB		
		3,49*4,09-0,25*0,59	m2	14,127
		razem	m2	14,127
66	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - 5cm	m2	14,127
67	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 22mm	m2	14,127
68	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 z listwami MDF	m2	14,127
69	KNNR-W 3 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		ściany (3,49*2+4,09*2)*3,2-1,0*2,05*2-1,5*2,1-1,28*2,08	m2	38,6
		ościeża (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	40,232
70	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		ściany (3,49*2+4,09*2)*3,2-1,0*2,05*2-1,5*2,1-1,28*2,08	m2	38,6
		ościeża (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	40,232
71	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		ściany (3,49*2+4,09*2)*3,2-1,0*2,05*2-1,5*2,1-1,28*2,08	m2	38,6
		razem	m2	38,6
72	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	38,6

Tabela obmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
73	KNR K-04 0306/01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		ościeża (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	1,632
74	KNR K-04 0306/06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach	m2	1,632
75	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		1,28+2*2,08	m	5,44
		3,2	m	3,2
		razem	m	8,64
76	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40,232
77	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	40,232
78	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm		
		3,49*4,09-0,25*0,59	m2	14,127
		razem	m2	14,127
		2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
79	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	22
80	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	22
81	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	22
82	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2	m	12
83	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2	m	4
84	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT	m	6
85	KNNR 5 0727/03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych	szt	2
86	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	7
87	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7
88	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4
89	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t	szt	2
90	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1
91	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	2
		3 POM. BIUROWE - GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA		
		3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
92	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1
93	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
94	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	6
95	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1
96	KNR 4-03 1107/07	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia - korytka PCV	m	26
97	KNR 4-03 1119/01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pancerza i opancerzonych ułożonych w kanałach	m	26
98	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1,2*2,1	m2	2,52
		razem	m2	2,52
99	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik		
		3,12*4,01	m2	12,511
		razem	m2	12,511

Tabela obmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
100	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	12,511
101	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	12,511
102	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów		
		3,12*8	m	24,96
		razem	m	24,96
103	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	12,511
104	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
		12,511*0,2	m3	2,502
		razem	m3	2,502
105	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	2,502
106	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	2,502
107	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - analogia - demontaż i montaż grzejnika	kpl	1
108	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji wraz z przebudową trasy przewodów (wykucie bruzd, ułożenie przewodów, otynkowanie bruzd)	kpl	1
		3.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
109	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,2*2,1*0,3	m3	0,126
		razem	m3	0,126
110	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	2
111	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		(0,25*2+0,3)*2,1	m2	1,68
		razem	m2	1,68
112	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe drewniane, regulowane (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) okleina CPL	szt	1
113	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), skrzydło akustyczne, klamka , wkładka		
		0,9*2,0	m2	1,8
		razem	m2	1,8
114	KNNR 2 1108/01	Analogia - Ruszt drewniany pod ślepą podłogę z płyt OSB		
		3,12*4,01	m2	12,511
		razem	m2	12,511
115	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - 5cm	m2	12,511
116	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 22mm	m2	12,511
117	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 z listwami MDF	m2	12,511
118	KNNR-W 3 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		ściany (3,12*2+4,01*2)*3,2-1,0*2,05-1,28*2,08	m2	40,92
		ościeza (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632
		razem	m2	42,552
119	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	42,552
120	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		ściany (3,12*2+4,01*2)*3,2-1,0*2,05-1,28*2,08	m2	40,92
		razem	m2	40,92
121	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	40,92
122	KNR K-04 0306/01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		ościeza (2,08*2+1,28)*0,3	m2	1,632

Tabela obmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1,632
123	KNR K-04 0306/06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach	m2	1,632
124	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		2,08*2+1,28	m	5,44
		razem	m	5,44
125	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	42,552
126	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	42,552
127	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	12,511
		3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
128	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	14
129	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	14
130	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	14
131	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2	m	8
132	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2	m	6
133	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT	m	8
134	KNNR 5 0727/03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych	szt	2
135	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	7
136	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7
137	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4
138	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t	szt	2
139	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1
140	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	2
		4 POM. BIUROWE - POK. NR 8		
141	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1
142	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 na pokdładzie z listwami MDF	m2	42
143	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		ściany 70	m2	70
		sufit 42	m2	42
		razem	m2	112
144	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	112
145	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	112