KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie
Rodzaj robót	ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja	Łańcut
Inwestor	Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ul. Piłsudzkiego 9 37-100 Łańcut

PODPIS ZAUFANY
PAWEŁ
KATYŃSKI
14.07.2025 10:23:08 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Kosztorys

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 POM. BIUROWE - GABINET DYREKTORA				
		1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1		
2	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2		
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	4		
4	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1		
5	KNR 4-03 1107/07	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia - korytka PCV	m	12		
6	KNR 4-03 1119/01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pancerza i opancerzonych ułożonych w kanałach	m	12		
7	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,52		
8	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik	m2	12,914		
9	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	12,914		
10	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	12,914		
11	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	27,44		
12	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	12,914		
13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,583		
14	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	2,583		
15	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	2,583		
16	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - analogia - demontaż i montaż grzejnika	kpl	1		
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji wraz z przebudową trasy przewodów (wykucie bruzd, ułożenie przewodów, otynkowanie bruzd)	kpl	1		
		1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
18	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,126		
19	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,61		
20	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe drewniane, regulowane (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) okleina CPL	szt	1		
21	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), skrzydło akustyczne, klamka , wkładka	m2	1,8		
22	KNNR 2 1108/01	Analogia - Ruszt drewniany pod ślepą podłogę z płyt OSB	m2	12,914		
23	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - 5cm	m2	12,914		
24	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 22mm	m2	12,914		
25	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 z listwami MDF	m2	12,914		

Kosztorys

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
26	KNNR-W 3 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	43,96		
27	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,96		
28	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	42,328		
29	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	42,328		
30	KNR K-04 0306/01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	1,632		
31	KNR K-04 0306/06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach	m2	1,632		
32	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	8,64		
33	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,96		
34	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	43,96		
35	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	12,914		
		1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
36	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	16		
37	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	16		
38	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	16		
39	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2	m	8		
40	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2	m	8		
41	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT	m	8		
42	KNNR 5 0727/03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych	szt	2		
43	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	7		
44	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7		
45	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4		
46	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t	szt	2		
47	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1		
48	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	2		
		2 SEKRETARIAT				
		2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
49	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1		
50	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2		
51	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	5		
52	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1		

Kosztorys

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
53	KNR 4-03 1107/07	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia - korytka PCV	m	16		
54	KNR 4-03 1119/01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pancerza i opancerzonych ułożonych w kanałach	m	16		
55	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik	m2	14,127		
56	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	14,127		
57	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	14,127		
58	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	27,92		
59	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	14,127		
60	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,825		
61	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	2,825		
62	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	2,825		
63	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - analogia - demontaż i montaż grzejnika	kpl	1		
64	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji wraz z przebudową trasy przewodów (wykucie bruzd, ułożenie przewodów, otynkowanie bruzd)	kpl	1		
		2.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
65	KNNR 2 1108/01	Analogia - Ruszt drewniany pod ślepą podłogę z płyt OSB	m2	14,127		
66	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - 5cm	m2	14,127		
67	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 22mm	m2	14,127		
68	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 z listwami MDF	m2	14,127		
69	KNNR-W 3 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	40,232		
70	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40,232		
71	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	38,6		
72	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	38,6		
73	KNR K-04 0306/01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	1,632		
74	KNR K-04 0306/06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach	m2	1,632		
75	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	8,64		
76	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40,232		
77	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	40,232		
78	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	14,127		
		2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
79	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	22		

Kosztorys

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
80	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	22		
81	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	22		
82	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2	m	12		
83	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2	m	4		
84	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT	m	6		
85	KNNR 5 0727/03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych	szt	2		
86	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	7		
87	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7		
88	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4		
89	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t	szt	2		
90	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1		
91	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	2		
		3 POM. BIUROWE - GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA				
		3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
92	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1		
93	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2		
94	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	6		
95	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1		
96	KNR 4-03 1107/07	Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 48mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia - korytka PCV	m	26		
97	KNR 4-03 1119/01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pancerza i opancerzonych ułożonych w kanałach	m	26		
98	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,52		
99	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik	m2	12,511		
100	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	12,511		
101	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	12,511		
102	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	24,96		
103	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	12,511		
104	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,502		
105	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	2,502		
106	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	2,502		
107	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - analogia - demontaż i montaż grzejnika	kpl	1		
108	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji wraz z przebudową trasy przewodów (wykucie bruzd, ułożenie przewodów, otynkowanie bruzd)	kpl	1		

Kosztorys

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		3.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
109	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,126		
110	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	2		
111	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,68		
112	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe drewniane, regulowane (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) okleina CPL	szt	1		
113	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), skrzydło akustyczne, klamka , wkładka	m2	1,8		
114	KNNR 2 1108/01	Analogia - Ruszt drewniany pod ślepą podłogę z płyt OSB	m2	12,511		
115	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - 5cm	m2	12,511		
116	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 22mm	m2	12,511		
117	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 z listwami MDF	m2	12,511		
118	KNNR-W 3 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	42,552		
119	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	42,552		
120	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	40,92		
121	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	40,92		
122	KNR K-04 0306/01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	1,632		
123	KNR K-04 0306/06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach	m2	1,632		
124	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	5,44		
125	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	42,552		
126	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	42,552		
127	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	12,511		
		3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
128	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	14		
129	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	14		
130	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	14		
131	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2	m	8		
132	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2	m	6		
133	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT	m	8		
134	KNNR 5 0727/03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych	szt	2		

Kosztorys

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
135	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	7		
136	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7		
137	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4		
138	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t	szt	2		
139	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1		
140	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	2		
		4 POM. BIUROWE - POK. NR 8				
141	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i zabezpieczenie wyposażenia	kpl	1		
142	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 na pokdładzie z listwami MDF	m2	42		
143	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	112		
144	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	112		
145	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	112		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie

Nr	Opis	Wartość
1	**POM. BIUROWE - GABINET DYREKTORA**	
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1.3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
2	**SEKRETARIAT**	
2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
2.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
2.3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
3	**POM. BIUROWE - GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA**	
3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
3.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
3.3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
4	**POM. BIUROWE - POK. NR 8**	
	Razem	
	Podatek VAT 23%	
	Ogółem kosztorys	